

Remont obiektów budowlanych na terenie Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu -  
Muzeum Weterynarii

Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
<b>Dział nr 1. Okładziny wewnętrzne i malowanie</b> <b>[CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej]</b>	
<b>1. KNR 19-01 0411-0200</b> Wymiana podsufitek. Podsufitki z desek grubości 25 mm Jednostka: 1 m2	
	120,2600
	120,26
<b>2. KNR 19-01 1020-0400</b> Demontaż boazerii drewnianej. Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o powierzchni do 3,0 m2 Jednostka: 1 m2	
	30,7600
	30,76
<b>3. KNNR 3 0601-0100</b> Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach Jednostka: 1 m2	
	32,7600
	32,76
<b>4. KNNR 3 0601-0100</b> Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość. Ściany, filary, pilastry Jednostka: 1 m2	
	47,4400
	47,44
<b>5. KNR 2-02 2006-0300</b> Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych gr 15 mm (suche tynki gipsowe) na ścianach, na rusztach Jednostka: 1 m2	
	104,1600
	104,16
<b>6. KNR 2-02 2007-0300</b> Konstrukcje rusztów z kształowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych, pojedyncze Jednostka: 1 m2	
	104,1600
	104,16
<b>7. KNNR 2 0604-0200</b> Izolacja z folii polietylenowej konstrukcji Jednostka: 100 m2	
	1,0416
	104,16
<b>8. KNNR 2 1402-0600</b> Malowanie podłoży i płyt gipsowych. Malowanie płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, trzykrotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem (dm3) Jednostka: 100 m2	
	1,0416
	104,16
<b>9. KNNR 2 1108-0500</b> Boazerie z listew drewnianych, płycin i paneli. Lakierowanie dwukrotne Jednostka: 1 m2	
	120,2600
	120,26

Opis robót	Ilość robót
<b>10. KNNR 3 0605-0500</b> Malowanie tynków wewnętrznych. Farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów, z przetarciem tynków - wapno gaszone Jednostka: 10 m2	15,8133
158,1331	158,1331
<b>11. KNR 19-01 0639-0200</b> Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych. Oczyszczenie ścian w miejscach łatwodostępnych o pow. do 5,0 m2 Jednostka: 1 m2	3,8800
3,88	3,8800
<b>12. KNR 19-01 0829-0200</b> Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin. Oczyszczenie wykutych spoin. mury z wystrojem architektonicznym Jednostka: 1 m2	3,8800
3,88	3,8800
<b>13. KNR 19-01 0828-0200</b> Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej. Wykucie starych spoin w murach z cegły zabytkowej. mury z wystrojem architektonicznym Jednostka: 1 m2	3,8800
3,88	3,8800
<b>14. KNR 19-01 0827-0200</b> Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej. Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej. mury z wystrojem architektonicznym Jednostka: 1 m2	3,8800
3,88	3,8800
<b>15. KNR 4-01 0108-0900</b> Wywóz gruzu i drewna z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km Jednostka: 1 m3	3,0065
3,0065	3,0065
<b>16. KNR 4-01 0108-1000</b> Wywóz gruzu i tarcicy j.w. samochodami skrzyniowymi; dodatek za każdy następny 1km Jednostka: 1 m3	12,2600
12,26	12,2600
<b>17. KNR 4-01 0108-1700</b> Wywóz gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km Jednostka: 1 m3	9,3840
9,384	9,3840
<b>Dział nr 2. Podłogi i posadzki</b> <b>[CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian]</b>	
<b>18. KNNR 3 0801-0300</b> Rozbiórki posadzek. Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych z cokolikami Jednostka: 1 m2	102,5400
102,54	102,5400
<b>19. KNNR 3 0801-0300</b> Rozbiórki posadzek. Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych z cokolikami warstwa wyrównawcza pod posadzki Jednostka: 1 m2	102,5400
102,54	102,5400

Opis robót	Ilość robót	
<b>20. KNNR 3 0403-0100</b> Rozbiórka elementów betonowych i żelbetowych. Element betonowy Jednostka: 1 m3		<b>10,2540</b>
	10,254	10,2540
<b>21. KNR 4-01 0106-0100</b> Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, bez względu na głębokość i kategorię, z odrzuceniem na odległość do 3m Jednostka: 1 m3		<b>56,3970</b>
	56,397	56,3970
<b>22. KNR 4-01 0106-0400</b> Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi, bez względu na kategorię Jednostka: 1 m3		<b>56,3970</b>
	56,397	56,3970
<b>23. KNNR 2 1201-0300</b> Podkłady. Podkłady z ubitych materiałów sypkich; piasek zagęszczony mechanicznie Jednostka: 1 m3		<b>20,5080</b>
	20,508	20,5080
<b>24. KNNR 2 1201-0301</b> Podkłady. Podkłady z ubitych materiałów sypkich; pospółka Jednostka: 1 m3		<b>14,3556</b>
	14,3556	14,3556
<b>25. KNNR 2 1202-0600</b> Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm Jednostka: 100 m2		<b>1,0254</b>
	102,54	102,5400
<b>26. KNNR 2 1202-0700</b> Posadzki j.w. - zmienna grubość o 10mm pogrubienie o 12cm, wsp. 9,5 Krotność = 9,50 Jednostka: 100 m2		<b>0,9741</b>
	97,41	97,4100
<b>27. KNNR 2 0601-0400</b> Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, wykonywane na gorąco i z papy na lepiku na gorąco. Izolacje powierzchni poziomych, dwuwarstwowe z papy smołowej na lepiku Jednostka: 100 m2		<b>1,0254</b>
	102,54	102,5400
<b>28. KNNR 2 0602-0300</b> Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowe Jednostka: 100 m2		<b>1,0254</b>
	102,54	102,5400
<b>29. KNNR 2 1202-0200</b> Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Warstwy wyrównawcze pod posadzki zatarte na gładko grubości 20mm Jednostka: 100 m2		<b>1,0254</b>
	102,54	102,5400
<b>30. KNNR 2 1202-0300</b> Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej i posadzki - zmiana grubości o 10mm Jednostka: 100 m2		<b>3,0762</b>
	307,62	307,6200

Opis robót	Ilość robót
<b>31. KNR 2-02 1103-0400</b> Posadzki z bruku klinkierowego CRH KLINKIER 2000x100*51 mm na zaprawie cementowej na rąb Jednostka: 1 m2	102,5400
102,54	102,5400
<b>32. KNNR 2 1205-0100</b> Podesty wystawowe z desek struganych gr 25 mm na legarach 7 x 14 cm Jednostka: 100 m2	0,4284
42,84	42,8400
<b>33. KNR 4-01 0820-0300</b> poz. zastępcza Przybicie do legarów płyt OSB gr.25 mm pod deski podestów Jednostka: 1 m2	32,9700
32,97	32,9700
<b>34. KNNR 2 1205-0800</b> Podłogi z desek oraz posadzki z deszczulek i parkietu i płyt prospanelowych. Lakierowanie posadzek i parkietów Jednostka: 100 m2	0,4284
42,84	42,8400
<b>35. KNR 4-01 0108-0500</b> Wywóz samochodami samowyładowczymi ziemi na odległość do 1km; grunt kat.I-II Jednostka: 1 m3	56,3970
56,397	56,3970
<b>36. KNR 4-01 0108-0800</b> Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi; dodatek za każdy następny 1km Jednostka: 1 m3	56,3970
56,397	56,3970
<b>37. KNR 4-01 0108-1900</b> Wywóz gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km Jednostka: 1 m3	18,4572
18,4572	18,4572
<b>38. KNR 4-01 0108-2000</b> Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji; dodatek za każdy następny 1km Jednostka: 1 m3	73,8288
73,8288	73,8288